

POLOŽKOVÝ ROZPOČET				příloha č. 6
<b>Název akce: Rekonstrukce a modernizace výtahu Mostecká 2021, Litvínov</b>				
<b>investor: SVJ Mostecká 2021</b>				
TOV 1000				
<b>Název položky</b>		<b>cena bez DPH</b>		
		(za jeden výtah)		
<b>A) Demontáž původního (stávajícího) výtahu</b>				
Kompletní demontáž původního výtahu o nosnosti 500 kg-likvidace odpadu		<b>42 300,00 Kč</b>		
<b>B) Stavebně montážní práce</b>				
		<b>282 400,00 Kč</b>		
<b>C) Kompletní dodávka, Instalace výtahu a uvedení do provozu</b>				
Kompletní montáž osobního výtahu certifikovaného typu osobní trakční s nosností 1000kg. Po ukončení montáže je zařízení podrobena zkoušce v rozsahu požadavků NV 27/2003 Sb. (Ověření shody s certifikovaným typem) a ČSN EN 81-1.		<b>1 145 700,00 Kč</b>		
<b>A) + B) + C)</b>	<b>celkem</b>	<b>1 470 400,00 Kč</b>		
<b>A) Demontáž původního (stávajícího) výtahu</b>				
Demontáž původních šachetních dveří		10 500,00 Kč		
Demontáž stávajícího zařízení v šachtě, vč. ekologické likvidace		5 500,00 Kč		
Bourání protiváhy		3 800,00 Kč		
Odstranění betonových nárazníků v prohlubni		2 500,00 Kč		
Demontáž původních vodítek protiváhy a montáž nových		7 000,00 Kč		
demontáž původního stroje včetně odstranění betonového ložiska		11 500,00 Kč		
Odstranění a likvidace základu pod rozvaděčem		1 500,00 Kč		
	<b>celkem</b>	<b>42 300,00 Kč</b>		
<b>B) Stavebně montážní práce</b>				
Dodávka a osazení montážního nosníku dle ČSN EN 81-1		1 000,00 Kč		
Úprava instalačních otvorů v podlaže strojovny		7 000,00 Kč		
úprava stěn strojovny vybílením		6 000,00 Kč		
vyrovnání betonové podlahy a opatření protiskluzovým nátěrem		6 500,00 Kč		
Odvoz sutě a likvidace vybouraného materiálu		7 400,00 Kč		
Úklid domu po stavebních pracích		7 000,00 Kč		
osazení nového stroje a nového roštu		3 500,00 Kč		
osvětlení strojovny dle ČSN EN 81-1		2 500,00 Kč		
dodávka a instalace kabelového kanálu pro novou el. instalaci		7 500,00 Kč		
rekonstrukce elektroinstalace včetně nového rozvaděče a frekvenčního měniče		133 000,00 Kč		
Dorozumivací zařízení - GSM brána pro spojení s vyprošťovací službou, monitoring		7 500,00 Kč		
Úprav-osazení dveří strojovny		1 500,00 Kč		
šachetní dveře (rozvoz jednotlivá patra)		2 500,00 Kč		
úpravy dveřích otvorů		32 000,00 Kč		
montáž šachetních dveří do připravených otvorů-konstrukce výtahové šachty		32 000,00 Kč		
rozšíření prohlubně šachty a nová hydroizolace		3 000,00 Kč		
úprava podlah, položení PVC, dlažby		5 000,00 Kč		
zalicování čelní stěny šachty,nátěr konstrukce šachty		17 500,00 Kč		
	<b>celkem</b>	<b>282 400,00 Kč</b>		
<b>C) Kompletní dodávka, Instalace výtahu a uvedení do provozu</b>				
kompletní instalace nové technologie výtahu včetně elektro výbavy výtahu		1 124 700,00 Kč		
instalace žebříku na stěnu šachty -přístup do prohlubně		3 000,00 Kč		
osvětlení šachty dle ČSN EN 81-1		7 500,00 Kč		
přezkoušení výtahu dle ČSN EN81-1,uvedení do provozu – dokumentace		10 500,00 Kč		
		<b>1 145 700,00 Kč</b>		
<b>REKAPITULACE</b>				
<b>CENA CELKEM za dílo – bez DPH</b>		<b>1 470 400,00 Kč</b>		
<b>CENA CELKEM za dílo – včetně DPH</b>		<b>1 646 848,00 Kč</b>		
Kompletní montáž osobního výtahu certifikovaného typu osobní trakční s nosností 1000kg. Po ukončení montáže je zařízení podrobena zkoušce v rozsahu požadavků NV 122/2016 Sb. (Ověření shody s certifikovaným typem) a ČSN EN 81-1. ed.2				

\_\_\_\_\_ podpis osoby oprávněné